

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
1	舗装修繕工事(その1)(余裕期間)	岩倉市井上町地内	有限会社八信建設	R7.2.13	着手	R7.4.1	7,205,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.7.9		
				R7.4.4	着手	—	7,406,300円	
					しゅん工	—		
2	舗装修繕工事(その2)(余裕期間)	岩倉市大市場町地内	株式会社松本工務店	R7.2.3	着手	R7.3.25	3,300,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.6.30		
				R7.4.4	着手	—	3,394,600円	
					しゅん工	—		
3	岩倉南小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市大地町小森93番地1	関戸工業株式会社	R7.3.5	着手	R7.3.24	68,750,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.4	着手	—	69,186,700円	
					しゅん工	—		
4	岩倉北小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市本町南新溝廻間2番地	有限会社小森管工	R7.3.5	着手	R7.3.6	72,050,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.7	着手	—	72,496,600円	
					しゅん工	—		
5	南部中学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市曾野町江毛1番地	伊藤水道工業株式会社 岩倉支店	R7.3.5	着手	R7.3.6	118,800,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.8	着手	—	119,630,500円	
					しゅん工	—		
6	曾野小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市曾野町井森1番地	五曠建設株式会社 岩倉支店	R7.3.5	着手	R7.4.1	63,140,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.8	着手	—	63,619,600円	
					しゅん工	—		
7	岩倉中学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市西市町竹之宮24番地	大興建設株式会社 岩倉支店	R7.3.5	着手	R7.3.6	127,600,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.10	着手	—	128,749,500円	
					しゅん工	—		
8	岩倉東小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市東町掛目1番地	桜井工業株式会社	R7.3.5	着手	R7.3.6	67,540,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.16	着手	—	68,039,400円	
					しゅん工	—		
9	五条川小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市神野町郷浦18番地	株式会社タテレビン設備	R7.3.5	着手	R7.3.6	66,000,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.5.2	着手	—	66,469,700円	
					しゅん工	—		

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
10	南部中学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市曾野町江毛1番地	伊藤水道工業株式会社 岩倉支店	R7.3.5	着手	R7.3.6	119,630,500円	設計書の誤謬により冷媒配管について室外機1台につき1系統に変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.6.2	着手	—	123,891,900円	
					しゅん工	—		
11	舗装修繕工事(その2)(余裕期間)	岩倉市大市場町地内	株式会社松本工務店	R7.2.3	着手	R7.3.25	3,394,600円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。
					しゅん工	R7.6.30		
				R7.6.10	着手	—	3,008,500円	
					しゅん工	—		
12	石仏公園整備工事(建築工事)	岩倉市石仏町地内	昭和土建・大崎工務店 特定建設工事共同企業 体	R6.6.10	着手	R6.6.11	269,082,000円	週休2日制工事(4週8休以上)を達成したため、経費等の補正を行った。
					しゅん工	R7.6.30		
				R7.6.20	着手	—	270,875,000円	
					しゅん工	—		
13	污水枝線管渠工事(右岸R6-5工区)	岩倉市大地町地内	昭和土建株式会社岩倉 支店	R6.7.31	着手	R6.8.1	73,370,000円	道路管理者の立会いにより、舗装本復旧範囲を変更した。また、地下水位が高かったため、ウエルポイント工及び簡易ウエルポイント工を新規計上した。
					しゅん工	R7.6.30		
				R7.6.23	着手	—	79,303,400円	
					しゅん工	—		
14	舗装修繕工事(その1)(余裕期間)	岩倉市井上町地内	有限会社八信建設	R7.2.13	着手	R7.4.1	7,406,300円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。また、産業廃棄物運搬及び処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R7.7.9		
				R7.6.24	着手	—	7,412,900円	
					しゅん工	—		
15	污水取付管設置工事(右岸R7-2)	岩倉市本町外3地内	桜井工業株式会社	R7.5.19	着手	R7.5.20	1,804,000円	掘削箇所の地下水位が高く砂質土であり、地山が崩壊し掘削作業が困難になったため、簡易ウエルポイント工を新規計上した。
					しゅん工	R7.9.19		
				R7.7.4	着手	—	2,876,500円	
					しゅん工	—		
16	配水管布設替工事(萩原多気線)	岩倉市大地町地内	栗本土木株式会社	R7.3.24	着手	R7.3.25	26,400,000円	既設埋設物の埋設深さ・位置が設計と異なるため、配管・土工・付帯工の延長、数量等を変更した。
					しゅん工	R7.7.31		
				R7.7.8	着手	—	28,622,000円	
					しゅん工	—		
17	曾野小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市曾野町井森1番地	五曠建設株式会社 岩 倉支店	R7.3.5	着手	R7.4.1	63,619,600円	設計書の誤謬により冷媒配管について室外機1台につき1系統に変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.7.10	着手	—	68,564,100円	
					しゅん工	—		
18	大山寺住宅3棟屋上防水改修工事	岩倉市大山寺町前畑2番 地	株式会社大崎工務店岩 倉支店	R7.5.12	着手	R7.5.13	5,445,000円	石綿分析調査結果報告書より、既存防水シートに石綿が含有されていたため、既存防水シートの撤去方法をアスベスト対策を含んだ方法に変更した。
					しゅん工	R7.8.8		
				R7.7.24	着手	—	5,799,200円	
					しゅん工	—		

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
19	多世代交流センターさくらの家太陽光発電設備改修工事	岩倉市八剣町下池田806番地1	株式会社丸一電気工事	R7.4.14	着手	R7.4.15	2,057,000円	新たにパワーコンディショナーの出力をコントロールするマルチメーターの設置工事が必要だったため。また、機器の納入に期間を要することから工期延長を行った。
					しゅん工	R7.9.30		
R7.8.8	着手	R7.4.15	2,791,800円					
	しゅん工	R8.1.20						
20	汚水取付管設置工事（右岸R6-16）	岩倉市新柳町外2地内	関戸工業株式会社	R7.2.3	着手	R7.2.4	3,124,000円	砂層で地下水位が高いため、簡易ウエルポイント工を新規計上した。
					しゅん工	R7.8.29		
R7.8.22	着手	—	4,062,300円					
	しゅん工	—						
21	配水管布設替工事（公共下水道関連R7-4号）	岩倉市神野町地内	関戸工業株式会社	R7.6.23	着手	R7.6.24	29,260,000円	他工事と同調施工するため、交通誘導警備員を減員した。
					しゅん工	R8.3.25		
R7.8.29	着手	—	23,736,900円					
	しゅん工	—						
22	汚水幹線等管渠工事（右岸R7-1工区）	岩倉市石仏町外1地内	株式会社大栄企業	R7.6.11	着手	R7.6.12	112,200,000円	小口径泥土圧推進工について、立坑設置時に礫径400mm超の玉石が散見され、圧縮強度も設計強度を超えていることから、土質区分を巨石混り礫質土 [D] から巨石混り礫質土 [E] に変更した。
					しゅん工	R8.3.25		
R7.9.8	着手	—	115,890,500円					
	しゅん工	—						
23	岩倉北小学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市本町南新溝廻間2番地	有限会社小森管工	R7.3.5	着手	R7.3.6	72,496,600円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があったため変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
R7.9.22	着手	—	74,827,500円					
	しゅん工	—						
24	南部中学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市曾野町江毛1番地	伊藤水道工業株式会社 岩倉支店	R7.3.5	着手	R7.3.6	123,891,900円	武道場内に設置する室内機について、既設カーテンの開閉に支障となるため、既設カーテンを撤去し、ロールカーテンを新規計上した。
					しゅん工	R7.10.31		
R7.10.1	着手	—	124,828,000円					
	しゅん工	—						
25	汚水枝線管渠工事（右岸R7-2工区）	岩倉市石仏町地内	栗本土木株式会社	R7.6.11	着手	R7.6.12	106,370,000円	小口径泥土圧推進工について、立坑設置時に礫径400mm超の玉石が散見され、圧縮強度も設計強度を超えていることから、土質区分を巨石混り礫質土 [D] から巨石混り礫質土 [E] に変更した。
					しゅん工	R8.3.25		
R7.10.1	着手	—	118,037,700円					
	しゅん工	—						
26	岩倉中学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市西市町竹之宮24番地	大興建設株式会社 岩倉支店	R7.3.5	着手	R7.3.6	128,749,500円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があったため変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
R7.10.3	着手	—	129,691,100円					
	しゅん工	—						
27	配水基幹管路布設工事（R7-1号）	岩倉市井上町地内	栗本土木株式会社	R7.6.16	着手	R7.6.17	42,460,000円	流量計室頂版下面の型枠及び型枠支保工が脱漏していたため、型枠設置工を増工し、支保工を新規計上した。また、土工断面図に誤謬があったため、管路掘削工等を増工した。
					しゅん工	R7.12.19		
R7.10.6	着手	—	43,002,300円					
	しゅん工	—						

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
28	側溝改良工事 (その1)	岩倉市中本町地内	株式会社大栄企業	R7. 5. 26	着手	R7. 5. 27	19, 140, 000円	警察協議の結果、交通誘導警備員を増員した。また、構造物撤去工について、Co殻及びAs殻運搬・処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R7. 10. 17		
R7. 10. 9	着手	—	19, 305, 000円					
	しゅん工	—						
29	岩倉南小学校屋内運動場空調設備設置工事 (余裕期間)	岩倉市大地町小森93番地1	関戸工業株式会社	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 24	69, 186, 700円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があったため変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
R7. 10. 15	着手	—	69, 510, 100円					
	しゅん工	—						
30	五条川小学校屋内運動場空調設備設置工事 (余裕期間)	岩倉市神野町郷浦18番地	株式会社タテビシ設備	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	66, 469, 700円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があったため変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
R7. 10. 17	着手	—	67, 829, 300円					
	しゅん工	—						
31	岩倉東小学校屋内運動場空調設備設置工事 (余裕期間)	岩倉市東町掛目1番地	桜井工業株式会社	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	68, 039, 400円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があったため変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
R7. 10. 21	着手	—	69, 071, 200円					
	しゅん工	—						
32	側溝改良工事 (その2) (余裕期間)	岩倉市栄町地内	有限会社八信建設	R7. 6. 9	着手	R7. 7. 14	20, 240, 000円	施工時の日々の開放について、段差を小さくするため、舗装版破碎から基層工までを日々復旧する施工方法に変更した。
					しゅん工	R7. 11. 25		
R7. 11. 4	着手	—	25, 285, 700円					
	しゅん工	—						
33	五条川小学校区統合保育園敷地造成工事	岩倉市井上町畑田地内	株式会社大栄企業	R7. 7. 9	着手	R7. 7. 10	60, 500, 000円	L型擁壁設置部において、既設側溝が破損していたため、撤去及びPU深型側溝設置を新規計上した。また、事業の進捗を図るため、盛土工を増工した。
					しゅん工	R8. 1. 9		
R7. 11. 28	着手	—	73, 889, 200円					
	しゅん工	—						
34	多世代交流センターさくらの家太陽光発電設備改修工事	岩倉市八剣町下池田806番地1	株式会社丸一電気工事	R7. 4. 14	着手	R7. 4. 15	2, 791, 800円	パワーコンディショナーの追従制御を行う必要があるため、ソーラーモニターオフグリッド等の機器の設置を追加した。
					しゅん工	R8. 1. 20		
R7. 12. 1	着手	—	3, 591, 500円					
	しゅん工	—						
35	五条川小学校区統合保育園敷地造成工事	岩倉市井上町畑田地内	株式会社大栄企業	R7. 7. 9	着手	R7. 7. 10	73, 889, 200円	地盤改良工について、室内配合試験の結果、固化材の添加量を変更した。
					しゅん工	R8. 1. 9		
R7. 12. 19	着手	—	71, 316, 300円					
	しゅん工	—						
36	新矢戸橋改修工事	岩倉市東新町外1地内	有限会社八信建設	R7. 9. 8	着手	R7. 9. 9	16, 500, 000円	設計図書の誤謬により、構造物撤去工の無筋コンクリート殻運搬及び処分を変更した。
					しゅん工	R8. 2. 12		
R8. 1. 20	着手	—	16, 480, 200円					
	しゅん工	—						

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
37	配水管布設工事 (R7-1号)	岩倉市曾野町地内	桜井工業株式会社	R7. 9. 22	着手	R7. 9. 22	2, 893, 000円	公安委員会との協議により、交通誘導警備員を増員した。また、試掘の結果、既設管の埋設位置が当初設計と異なっていたため、HPPE φ50mm等の配管を変更した。
					しゅん工	R8. 1. 30		
R8. 1. 22	着手	—	3, 219, 700円					
	しゅん工	—						
38	汚水取付管設置工事 (右岸R7-5)	岩倉市東町外1地内	関戸工業株式会社	R7. 9. 8	着手	R7. 9. 9	2, 365, 000円	乗入の本復旧について、他業者が施工することになったため、アスファルト舗装工等を廃工した。
					しゅん工	R8. 1. 30		
R8. 1. 23	着手	—	2, 235, 200円					
	しゅん工	—						
39	区画線設置工事	岩倉市北島町外地内	藤安全施設株式会社	R7. 12. 1	着手	R7. 12. 2	6, 402, 000円	事前測量の結果及び事業の進捗を図るため、延長等を変更した。
					しゅん工	R8. 3. 13		
R8. 1. 26	着手	—	6, 826, 600円					
	しゅん工	—						
40	配水基幹管路布設工事 (R7-2号)	岩倉市井上町地内	伊藤水道工業株式会社 岩倉支店	R7. 6. 30	着手	R7. 6. 30	40, 623, 000円	事前測量の結果、既設配管の位置に差異が生じたため、配管位置、深さを変更した。
					しゅん工	R8. 2. 27		
R8. 2. 9	着手	—	41, 604, 200円					
	しゅん工	—						
41	汚水取付管設置工事 (右岸R7-7)	岩倉市東町地内	関戸工業株式会社	R8. 11. 20	着手	R7. 11. 21	5, 170, 000円	関連工事であるガス管の引き込みの施工や工事抑制期間等が重なったため、工期延長を変更した。
					しゅん工	R8. 3. 6		
R8. 2. 20	着手	R7. 11. 21	—					
	しゅん工	R8. 5. 29						
42	汚水取付管設置工事 (左岸R7-2)	岩倉市八剱町地内	栗本土木株式会社	R8. 11. 25	着手	R7. 11. 26	2, 695, 000円	当初の設計数量と現況に差異があったため、アスファルト舗装工及び付随する工種について変更した。
					しゅん工	R8. 3. 6		
R8. 2. 20	着手	—	2, 714, 800円					
	しゅん工	—						
43	配水管布設替工事 (公共下水道関連R7-3号)	岩倉市神野町外1地内	株式会社松本工務店	R7. 6. 23	着手	R7. 6. 24	21, 780, 000円	事前測量の結果、配管延長及び既存埋設物が当初の設計と異なっていたため、配管部材及び土工を変更した。
					しゅん工	R8. 3. 27		
R8. 2. 24	着手	—	20, 813, 100円					
	しゅん工	—						
44	舗装修繕工事 (その4)	岩倉市野寄町地内	栗本土木株式会社	R7. 12. 1	着手	R7. 12. 2	14, 190, 000円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。また、産業廃棄物運搬及び処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R8. 3. 16		
R8. 2. 24	着手	—	15, 490, 200円					
	しゅん工	—						
45	配水管布設替工事 (公共下水道関連R7-1号)	岩倉市石仏町地内	株式会社大栄企業	R7. 5. 29	着手	R7. 5. 30	6, 160, 000円	事前測量の結果により、配管資材 (HIVP切替等) を新規計上し、配管資材 (PEP直管等) 及び土工を増工した。
					しゅん工	R8. 3. 25		
R8. 2. 26	着手	—	6, 565, 900円					
	しゅん工	—						

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
46	二之杵用排水路補修工事	岩倉市下本町地内	関戸工業株式会社	R7. 10. 14	着手	R7. 10. 15	16, 170, 000円	現地調査の結果、水路左岸のブロック積護岸の不陸が設計よりも大きかったため、再不陸調整工を新規計上した。
					しゅん工	R8. 3. 9		
				R8. 2. 26	着手	—	17, 119, 300円	
					しゅん工	—		
47	汚水取付管設置工事（右岸R7-10）	岩倉市本町外1地内	関戸工業株式会社	R8. 12. 22	着手	R7. 12. 23	2, 420, 000円	関連工事であるガス管の引き込みの施工や工事抑制期間等が重なったため、工期延長を変更した。
					しゅん工	R8. 3. 27		
				R8. 2. 27	着手	R7. 12. 23	—	
					しゅん工	R8. 5. 29		
48	汚水枝線管渠工事（右岸R7-2工区）	岩倉市石仏町地内	栗本土木株式会社	R7. 6. 11	着手	R7. 6. 12	118, 037, 700円	道路管理者の立会いにより、舗装本復旧範囲及び区画線復旧を変更した。また、週休2日制工事（4週8休以上）を達成したため、経費等の補正を行った。
					しゅん工	R8. 3. 25		
				R8. 2. 27	着手	—	122, 188, 000円	
					しゅん工	—		
49	配水管布設替工事（公共下水道関連R7-4号）	岩倉市神野町地内	関戸工業株式会社	R7. 6. 23	着手	R7. 6. 24	23, 736, 900円	試掘調査した結果、舗装厚に相違があったため、般運搬処分As等を変更した。また、関連工事である汚水枝線管渠工事（右岸R7-5工区）と舗装本復旧工事を同調施工するため、交通誘導警備員を変更した。
					しゅん工	R8. 3. 25		
				R8. 3. 2	着手	—	22, 933, 900円	
					しゅん工	—		
50	舗装修繕工事（その5）	岩倉市大市場町外1地内	株式会社松本工務店	R7. 11. 25	着手	R7. 11. 26	20, 240, 000円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。また、産業廃棄物運搬及び処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R8. 3. 30		
				R8. 3. 2	着手	—	20, 680, 000円	
					しゅん工	—		
51	配水基幹管路布設工事（R7-3号）	岩倉市井上町地内	桜井工業株式会社	R7. 7. 14	着手	R7. 7. 15	30, 118, 000円	試掘の結果、既設管理設位置に相違があったため、配管位置、深さ、資材を変更した。また事前測量の結果、舗装本復旧の範囲を変更した。
					しゅん工	R8. 3. 13		
				R8. 3. 2	着手	—	32, 091, 400円	
					しゅん工	—		
52	汚水枝線管渠工事（右岸R7-5工区）	岩倉市神野町地内	関戸工業株式会社	R7. 6. 18	着手	R7. 6. 19	61, 050, 000円	道路管理者との協議により、乗り入れ部の復旧をAsに変更した。また、産業廃棄物運搬及び処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R8. 3. 25		
				R8. 3. 4	着手	—	66, 473, 000円	
					しゅん工	—		
53	汚水枝線管渠工事（右岸R7-3工区）	岩倉市神野町地内	昭和土建株式会社岩倉支店	R7. 6. 25	着手	R7. 6. 26	65, 450, 000円	週休2日制工事（4週8休以上）を達成したため、経費等の補正を行った。また、産業廃棄物運搬及び処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R8. 3. 25		
				R8. 3. 6	着手	—	69, 076, 700円	
					しゅん工	—		
54	汚水幹線等管渠工事（右岸R7-1工区）	岩倉市石仏町外1地内	株式会社大栄企業	R7. 6. 11	着手	R7. 6. 12	115, 890, 500円	現地立会いにより、舗装本復旧範囲を変更した。
					しゅん工	R8. 3. 25		
				R7. 3. 12	着手	—	124, 542, 000円	
					しゅん工	—		

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
55	石仏公園整備工事（土木工事）（2号工）	岩倉市石仏町地内	大興・栗本特定建設工事共同企業体	R7.6.9	着手	R7.6.10	317,900,000円	工事施工範囲の調整に伴い、球場バックネットの施工や建築施設組立設置工の施工計画を変更した。
					しゅん工	R8.3.31		
				R8.3.23	着手	—	320,706,100円	
					しゅん工	—		

※その他、詳細につきましては、岩倉市役所会計管財課契約管財グループの窓口で公表しています。